Форма № 4

СОГЛАСОВАНО:
директор ООО „Арсенал НСК" Сафронов С.А.

"25" 01 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____ //

"____" _____ 201__ г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на электрика Д.Давыдова, 11;

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость	4 950 399,48	руб.
Средства на оплату труда	1 341 163,34	руб.
Сметная трудоемкость	7 696,95	чел.час

Составлен в ценах

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин	
				Всего / оплаты труда	экспл. машин / в т.ч. оплаты труда	материалов		Всего	оплаты труда	экспл. машин / в т.ч. оплаты труда	материалов	обслуживающие маш. на един.	обслуживающие маш. всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Электрощитовое оборудование													
1	ФЕРм08-03-572-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм; шт НР 67%=95%*0,7 от ФОТ; (10852,31 руб.) СП 59%=65%*0,9 от ФОТ; (9556,51 руб.)	8	478,57 / 46,23	81,28 / 10,3	351,06	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	27341,76	6731,12	5501,04 / 1499,68	15109,6	4,66 / 0,82	37,28 / 6,56
2	Счёт № ЭЛ7-000022553 от 19.12.2018	Вводно-распределительное устройство типа: ВРУ 3-10; шт	4	32 798,11				131192,44					
3	Счёт № ЭЛ7-000022553 от 19.12.2018	Вводно-распределительное устройство типа: ВРУ 3-23; шт	4	26 210,01				104840,04					
4	ФЕРм08-03-600-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные; шт НР 67%=95%*0,7 от ФОТ; (739,28 руб.) СП 59%=65%*0,9 от ФОТ; (651,01 руб.)	4	9,23 / 6,94	1,78 / 0,26	0,51	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	576,44	505,24	60,24 / 18,92	10,96	0,7 / 0,02	2,8 / 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	ФССЦ-62.5.01.04-0024 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230ART-03, 5(7,5)А; шт	4	414,53			МАТ=4,06	6731,96					
6	ФЕРм08-01-053-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ; шт НР 67%=95%*0,7 от ФОТ; (7533,93 руб.) СП 59%=65%*0,9 от ФОТ; (6634,36 руб.)	12	41,02 23,38	9,74 1,23	7,90	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	6605,04	5106,24	988,80 268,68	510	2,43 0,1	29,16 1,2
7	ФССЦ-62.5.02.01-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Трансформатор тока: Т-0,66; шт	12	108,81			МАТ=4,06	5301,24					
8	ФЕРм08-03-600-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные; шт НР 67%=95%*0,7 от ФОТ; (305,27 руб.) СП 59%=65%*0,9 от ФОТ; (268,82 руб.)	4	4,99 2,78	1,78 0,26	0,43	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	271,88	202,4	60,24 18,92	9,24	0,28 0,02	1,12 0,08
9	Счёт № ЭЛ7-000000173 от 10.01.2019	Счетчик Меркурий 230ART-01 P(Q)RSIN 5-60A/380В 4 4 449,36 4 449,36 20% тариф.; шт	4	4 449,36				17797,44					
10	ФЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Прибор или аппарат; шт НР 67%=95%*0,7 от ФОТ; (433509,22 руб.) СП 59%=65%*0,9 от ФОТ; (381746,92 руб.)	1496	11,51 11,11		0,40	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	305707,6	302491,2		3216,4	1,12	1 675,52
11	ФССЦ-62.1.01.09-0013 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 2Р 40А, характеристика С; шт	288	19,75			МАТ=4,06	23094,72					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	ФССЦ-62.1.01.09-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Выключатели автоматические: «IEK» BA47-29 2P 25A, характеристика C; шт	288	19,75			МАТ=4,06	23094,72					
13	ФССЦ-62.1.01.09-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Выключатели автоматические: «IEK» BA47-29 2P 16A, характеристика C; шт	584	20,90			МАТ=4,06	49552,4					
14	ФЕРм08-03-593-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый; 100 шт НР 67%=95%*0,7 от ФОТ; (77372,34 руб.) СП 59%=65%*0,9 от ФОТ; (68133,85 руб.)	4,16	1370,83 700,75	155,72 21,97	514,36	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	70047,33	53055,18	5480,34 1663,38	11511,81	70,64 1,75	293,86 7,28
15	Счёт № ЭЛ7-000022530 от 19.12.2018	Светильник LED ДПО 4002 12Вт IP54 4000К круг белый IEK LDPO0-4002-12-4000-K01; шт	336	227,48		227,48		76433,28			76433,28		
16	Счёт № ЭЛ7-000022530 от 19.12.2018	Светильник LED ДПО 3040Д 12Вт 4500К IP54 овал белый пластик с ДД IP54 LDPO0-3040D-12-4500-K01; шт	80	799,88		799,88		63990,4			63990,4		
17	ФЕРм08-02-369-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: накаливания; шт НР 67%=95%*0,7 от ФОТ; (2485,08 руб.) СП 59%=65%*0,9 от ФОТ; (2188,36 руб.)	8	99,67 9,66	40,65 4,01	49,36	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	6282,16	1406,48	2751,20 583,84	2124,48	0,92 0,3	7,36 2,4
18	Счёт № ЭЛ7-000022530 от 19.12.2018	Прожектор СДО 06-30 светодиодный черный IP65 6500 К IEK; шт	8	415,25		415,25		3322			3322		
19	ФЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Прибор или аппарат; шт НР 67%=95%*0,7 от ФОТ; (2318,23 руб.) СП 59%=65%*0,9 от ФОТ; (2041,43 руб.)	8	11,51 11,11		0,40	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	1634,8	1617,6		17,2	1,12	8,96
20	Счёт № ЭЛ7-000022530 от 19.12.2018	Фотореле ФР 601 (6-10А) серый, IP44, ИЭК; шт	8	255,93		255,93		2047,44			2047,44		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	ФЕРм08-03-591-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Переключатель: неутопленного типа при открытой проводке; 100 шт НР 67%=95%*0,7 от ФОТ; (4838,43 руб.) СП 59%=65%*0,9 от ФОТ; (4260,7 руб.)	0,6	419,22 308,81	4,67 0,64	105,74	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	3737,24	3372,2	23,71 6,99	341,33	31,13 0,05	18,68 0,03
22	Счёт № ЭЛ7-000022530 от 19.12.2018	Переключатель о/п 1кл. Рондо IP44 ВА 66-102Б-би; шт	60	115,25		115,25		6915			6915		
23	ФЕРм08-03-591-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке; 100 шт НР 67%=95%*0,7 от ФОТ; (10145,4 руб.) СП 59%=65%*0,9 от ФОТ; (8934,01 руб.)	1,52	295,16 255,54	4,67 0,64	34,95	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	7415,12	7069,26	60,06 17,71	285,8	25,76 0,05	39,16 0,08
24	Счёт № ЭЛ7-000022530 от 19.12.2018	Выключатель с/п 1кл 6А Белый ХИТ ВС16-133-б; шт	152	54,24		54,24		8244,48			8244,48		
25	ФЕРм08-03-591-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке; 100 шт НР 67%=95%*0,7 от ФОТ; (543,91 руб.) СП 59%=65%*0,9 от ФОТ; (478,96 руб.)	0,08	300,02 260,3	4,67 0,64	35,05	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	397,24	379	3,16 0,93	15,08	26,24 0,05	2,10
26	Счёт № ЭЛ7-000022530 от 19.12.2018	Выключатель с/п 2кл. 6А Белый ХИТ ВС56-234-б; шт	8	70,34		70,34		562,72			562,72		
27	Счёт № ЭЛ7-000022530 от 19.12.2018	Коробка распр. откр.пр. GE 41236 IP55 (70x70x40) 4 вводов; шт	550	28,47		28,47		15658,5			15658,5		
28	Счёт № ЭЛ7-000022530 от 19.12.2018	Коробка уст. скр.пр. D68x45 кирпич. наборные Gusi СЗМ3; шт	160	11,02		11,02		1763,2			1763,2		
29	ФЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей; 100 м НР 67%=95%*0,7 от ФОТ; (61145,61 руб.) СП 59%=65%*0,9 от ФОТ; (53844,64 руб.)	16,8	156,33 139,54		16,79	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	44183,33	42665,78		1517,55	15,20	255,36
30	Счёт № ЭЛ7-000022530 от 19.12.2018	Труба ПВХ гибкая гофр. д.50мм, лёгкая с протяжкой, 15м, цвет серый 91950; м	120	41,53		41,53		4983,6			4983,6		
31	Счёт № ЭЛ7-000022530 от 19.12.2018	Труба ПВХ гибкая гофр. д.20мм, лёгкая с протяжкой, 100м, цвет серый 91920; м	1560	8,47		8,47		13213,2			13213,2		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	ФЕРм11-06-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных; 100 м НР 56%=80%*0,7 от ФОТ; (16808,33 руб.) СП 54%=60%*0,9 от ФОТ; (16208,04 руб.)	7,5	117,17 102,8		14,37	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	14612,03	14032,2		579,83	9,27	69,53
33	Счёт № ЭЛ7-000022530 от 19.12.2018	Провод ПуГВ 6,0; м	750	43,42		43,42		32565			32565		
34	ФЕРм08-02-412-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 150 мм2; 100 м НР 67%=95%*0,7 от ФОТ; (6437,29 руб.) СП 59%=65%*0,9 от ФОТ; (5668,66 руб.)	1,2	363,34 202,29	42,65 6,02	118,40	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	5615,39	4418,02	432,98 131,47	764,39	21,52 0,48	25,82 0,58
35	ФЕРм08-02-412-13 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 150 мм2; 100 м НР 67%=95%*0,7 от ФОТ; (21547,68 руб.) СП 59%=65%*0,9 от ФОТ; (18974,82 руб.)	7,3	179,64 109,79	42,65 6,02	27,20	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	18288,91	14586,71	2633,99 799,79	1068,21	11,68 0,48	85,26 3,5
36	Счёт № ЭЛ7-000022530 от 19.12.2018	Кабель ВВГнг(А)-LS 5х25мк (РЕ)-0,66; м	850	977,68		977,68		831028			831028		
37	ФЕРм08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2; 100 м НР 67%=95%*0,7 от ФОТ; (20731,37 руб.) СП 59%=65%*0,9 от ФОТ; (18255,98 руб.)	15,6	68,7 50,67	3,55 0,5	14,48	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	16070,03	14386,16	468,47 141,96	1215,4	5,39 0,04	84,08 0,62
38	ФЕРм08-02-412-09 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2; 100 м НР 67%=95%*0,7 от ФОТ; (4841 руб.) СП 59%=65%*0,9 от ФОТ; (4262,97 руб.)	10,7	27,29 17,2	1,78 0,26	8,31	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	3989,07	3349,53	161,14 50,61	478,4	1,83 0,02	19,58 0,21
39	ФЕР46-03-015-01 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр	Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2; 100 м НР 69%=110%*0.9 * 0,7 от ФОТ; (4349,38 руб.) СП 54%=70%*0.85 * 0,9 от ФОТ; (3403,86 руб.)	2,7	59,97 59,97			ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	2946,92	2946,92			7,03	18,98
40	ФЕРм08-02-403-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный под штукатурку по стенам или в бороздах; 100 м НР 67%=95%*0,7 от ФОТ; (10942,51 руб.) СП 59%=65%*0,9 от ФОТ; (9635,94 руб.)	2,7	199,73 155,1	3,55 0,5	41,08	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	8299,42	7621,61	81,08 24,57	596,73	16,5 0,04	44,55 0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	Счёт № ЭЛ7-000022530 от 19.12.2018	Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2,5ок (РЕ)-0,66; м	2900	50,82		50,82		147378			147378		
42	ФЕР15-02-016-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен; 100 м2 НР 66%=105%*0.9 * 0,7 от ФОТ; (2758,8 руб.) СП 42%=55%*0.85 * 0,9 от ФОТ; (1755,6 руб.)	0,15	1645,64 683,88	96,5 56,93	865,26	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	2687,72	1866,99	122,46 155,42	698,27	75,4 6,07	11,31 0,91
43	ФЕРр67-14-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов; 100 шт НР 60%=85%*0,7 от ФОТ; (78158,79 руб.) СП 59%=65%*0,9 от ФОТ; (76856,14 руб.)	0,72	4647,42 4647,42			ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	60899,79	60899,79			483,10	347,83
Итого по разделу 1 Электрощитовое оборудование								**4278190,83**					**6584,51** **28,37**
Раздел 2. Демонтажные работы													
44	ФЕРм08-03-572-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм; шт (Методические рекомендации по применению ФЕР (Приказ №81/пр от 09.02.2017 таблица 3, п.4) Оборудование, не пригодное для дальнейшего использования, (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) НР 67%=95%*0,7 от ФОТ; (6511,48 руб.) СП 59%=65%*0,9 от ФОТ; (5733,99 руб.)	16	389,31 13,87	24,38 3,09	351,06	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	37558,56	4038,72	3300,64 899,84	30219,2	1,398 0,246	22,37 3,94
45	ФЕРр67-4-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж: светильников с лампами накаливания; 100 шт НР 60%=85%*0,7 от ФОТ; (4916,89 руб.) СП 59%=65%*0,9 от ФОТ; (4834,94 руб.)	4,25	50,24 49,3	0,94 0,41		ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	3847,14	3813,36	33,78 31,71		6,32 0,03	26,86 0,13
46	ФЕРр67-4-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж: выключателей, розеток; 100 шт НР 60%=85%*0,7 от ФОТ; (2340,68 руб.) СП 59%=65%*0,9 от ФОТ; (2301,67 руб.)	2,2	45,55 45,55			ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	1823,82	1823,82			5,84	12,85
47	ФЕРр67-3-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж кабеля; 100 м НР 60%=85%*0,7 от ФОТ; (65929,42 руб.) СП 59%=65%*0,9 от ФОТ; (64830,59 руб.)	37,5	75,5 75,19	0,31 0,14		ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	51415,5	51317,25	98,25 95,63		9,64 0,01	361,5 0,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	ФЕР46-03-015-01 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр	Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2; 100 м НР 69%=110%*0.9 * 0,7 от ФОТ; (2174,69 руб.) СП 54%=70%*0.85 * 0,9 от ФОТ; (1701,93 руб.)	1,35	59,97 59,97			ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	1473,46	1473,46			7,03	9,49
49	ФЕР15-02-016-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен; 100 м2 НР 66%=105%*0.9 * 0,7 от ФОТ; (1839,19 руб.) СП 42%=55%*0.85 * 0,9 от ФОТ; (1170,39 руб.)	0,1	1645,64 683,88	96,5 56,93	865,26	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	1791,81	1244,66	81,64 103,61	465,51	75,4 6,07	7,54 0,61
50	ФЕРр67-10-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смена электросчетчиков (существующие); 100 шт НР 60%=85%*0,7 от ФОТ; (2355,49 руб.) СП 59%=65%*0,9 от ФОТ; (2316,23 руб.)	0,12	842,02 839,83	2,19 0,95		ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	1836,41	1834,19	2,22 2,07		87,3 0,07	10,48 0,01
Итого по разделу 2 Демонтажные работы								**344063,86**					**964,88** **6,08**
Раздел 3. Заземление													
51	ФЕРм08-02-472-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2; 100 м НР 67%=95%*0,7 от ФОТ; (13033,38 руб.) СП 59%=65%*0,9 от ФОТ; (11477,16 руб.)	3,14	1115,5 156,04	64,45 5,52	895,01	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	25749,04	8917,38	1712,09 315,44	15119,57	16,6 0,44	52,12 1,38
52	ФССЦ-08.3.07.01-0043 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сталь полосовая: 40х5 мм, марка Ст3сп; т	0,2	6 159,22		6 159,22	МАТ=5,38	6627,32			6627,32		
Итого по разделу 3 Заземление								**67386,22**					**111,48** **1,66**
Раздел 4. Мусор													
53	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0%=0%*0,7 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0,9 от ФОТ	1,1664	42,98	42,98		ЭМ=11,19	560,98		560,98			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	ФССЦпг-03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км;.1 т груза НР 0%=0%*0,7 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0,9 от ФОТ	1,1664	6,69	6,69		ЭМ=9,75	76,08		76,08			
Итого по разделу 4 Мусор								**637,06**					
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								2310079,12	623172,47	24694,59 6831,17	1300607,1		3581,51 30,09
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								3024684,09	1332965,93	29506,10 8197,41	1300607,1		7660,85 36,1
Накладные расходы								877465,43					
Сметная прибыль								788128,54					
Итоги по смете:													
Итого Строительные работы								1245415,5					101,21 1,82
Итого Монтажные работы								3083257,6					7559,64 34,28
Итого Оборудование								361604,96					
Итого								4690278,06					7660,85 36,1
В том числе:													
Материалы								1300607,1					
Машины и механизмы								29506,1					
ФОТ								1341163,34					
Оборудование								361604,96					
Накладные расходы								877465,43					
Сметная прибыль								788128,54					
НДС по упрощенной системе налогообложения МАТ*0,2								260121,42					
ВСЕГО по смете								**4950399,48**					**7660,85** **36,1**

Форма № 4

СОГЛАСОВАНО:

директор ООО "Арсенал НСК" Сафронов С.А.

"25" 01 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____ //

"____" _____ 201__ г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на пусконаладка Д.Давыдова, 11;

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость	120 348,38	руб.
Средства на оплату труда	72 665,37	руб.
Сметная трудоемкость	383,70	чел.час

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин	
				Всего / оплаты труда	экспл. машин / в т.ч. оплаты труда	материалов		Всего	оплаты труда	экспл. машин / в т.ч. оплаты труда	материалов	обслуживающие маш. на един.	обслуживающие маш. всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1.													
	ФЕРп01-11-028-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям; шт НР 46%=65%*0,7 от ФОТ; (4393,63 руб.) СП 36%=40%*0,9 от ФОТ; (3438,49 руб.)	128	4,1 / 4,1			ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	9551,36	9551,36			0,32	40,96
	ФЕРп01-11-013-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"; шт НР 46%=65%*0,7 от ФОТ; (6276,9 руб.) СП 36%=40%*0,9 от ФОТ; (4912,36 руб.)	48	15,62 / 15,62			ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	13645,44	13645,44			1,22	58,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ФЕРп01-03-002-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток.до 50 А; шт НР 46%=65%*0,7 от ФОТ; (21235,44 руб.) СП 36%=40%*0,9 от ФОТ; (16619,04 руб.)	150	16,91 16,91			ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	46164	46164			1,80	270,00
	ФЕРп01-11-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя; измерение НР 46%=65%*0,7 от ФОТ; (130,77 руб.) СП 36%=40%*0,9 от ФОТ; (102,34 руб.)	1	15,62 15,62			ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	284,28	284,28			1,22	1,22
	ФЕРп01-11-011-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами; 100 измерений НР 46%=65%*0,7 от ФОТ; (1389,33 руб.) СП 36%=40%*0,9 от ФОТ; (1087,3 руб.)	1	165,95 165,95			ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38	3020,29	3020,29			12,96	12,96
Итого по разделу 1								**132250,97**					**383,70**
Раздел 2. Демонтажные работы													
Итого по разделу 2 Демонтажные работы													
Раздел 3. Заземление													
Итого по разделу 3 Заземление													
Раздел 4. Мусор													
Итого по разделу 4 Мусор													
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								72665,37	72665,37				383,70
Накладные расходы								33426,07					
Сметная прибыль								26159,53					
Итоги по смете:													
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%								132250,97					383,70
Итого								132250,97					383,70
В том числе:													
ФОТ								72665,37					
Накладные расходы								33426,07					
Сметная прибыль								26159,53					
Снижение затрат 132 250,97 * 0,91								120348,38					
НДС по упрощенной системе налогообложения МАТ*0,2													
ВСЕГО по смете								**120348,38**					**383,70**